

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
LOCAL: BALNEÁRIO MUNICIPAL

1. ESTRUTURA EXISTENTE

1.1. BALNEÁRIO

O balneário existente hoje é composto por um banco de areia com área de 52.703m².

1.2. INFRAESTRUTURA

O acesso do balneário é feito pelas vias públicas, com calçada para pedestre e estacionamento para veículos.

Em toda a área de caminhada e de permanência existem postes de iluminações, bebedouros, bancos e mesas.

1.3. BENFEITORIAS

Para dar apoio aos usuários, existem quiosques de cantinas, quiosques para uso público com churrasqueira, banheiros coletivos, parquinho infantil, quadras de área, rampa de acesso para cadeirante, píer e área de camping.

2. INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS

2.1. DECKS

Serão construídos 02 tipos de decks (com e sem bebedouros), e a diferença entre eles para a questão estrutural, é que o deck sem bebedouro terá vigas baldrame no local da floreira.

Os decks serão construídos com 03 estacas com blocos de coroamento, viga baldrame, 02 pilares nas extremidades, viga no respaldo, porém será concretado em todo seu volume, e na prática essas vigas e os pilares serão um mesmo elemento.

Na concretagem da sua viga superior, deverá se atentar em fixar o chumbador para receber as pérgolas de eucalipto. Também se atentar nas esperas hidráulicas e elétricas.

2.2. DUCHAS

As duchas serão construídas em concreto armado, e terá uma estaca com bloco de coroamento para equilíbrio, conforme projeto.

2.3. RAMPA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEÍCULOS NÁUTICOS

A rampa de embarque e desembarque será executado da mesma forma que um contrapiso, com malha de aço Q138 espaçada do solo, e com transpasse conforme projeto estrutural.

Haverá também um pórtico que será executado com fundação em estaca com bloco de coroamento, e toda estrutura em perfis metálicos laminados conforme projeto estrutural. O acabamento do pórtico será feito em ACM, e utilizará metalons 20x20 e 40x40 para ajustar os alinhamentos.

Nesse pórtico será fixado pérgolas de eucalipto, que deverá ser soldado o chumbador na estrutura já com o eucalipto fixado.

2.4. PÓRTICO DA ENTRADA DO BALNEÁRIO

Será construído um pórtico na entrada do balneário, sobre a avenida, que será executado com fundação em estaca com bloco de coroamento, e toda estrutura em perfis metálicos laminados conforme projeto estrutural. O acabamento do pórtico será feito em ACM, e utilizará metalons 20x20 e 40x40 para ajustar os alinhamentos.

Nesse pórtico será fixado pérgolas de eucalipto, que deverá ser soldado o chumbador na estrutura já com o eucalipto fixado.

2.5. PÓRTICO DO CAMPING

Será construído um pórtico na entrada do camping, sobre a avenida, que será executado com fundação em estaca com bloco de coroamento, e toda estrutura em perfis metálicos laminados conforme projeto estrutural. O acabamento do pórtico será feito em ACM, e utilizará metalons 20x20 e 40x40 para ajustar os alinhamentos.

Nesse pórtico será fixado pérgolas de eucalipto, que deverá ser soldado o chumbador na estrutura já com o eucalipto fixado.

2.6. PORTARIA DO CAMPING

Será construída uma edificação para uso de portaria do camping, com fundação em estacas, estrutura com vigas baldrame, pilares, viga respaldo e laje, conforme detalhes do projeto estrutural.

2.7. QUIOSQUE DO CAMPING

Os quiosques do camping serão executados com fundação de estacas, viga baldrame, pilares e viga respaldo, conforme detalhes do projeto estrutural. Não haverá laje, a cobertura será executada com telha de barro e estrutura de madeira.

2.8. BANHEIROS DO CAMPING

O banheiro do camping será executado com fundação de estacas, viga baldrame, pilares e viga respaldo, conforme detalhes do projeto estrutural. Não haverá laje, a cobertura será executada com telha de barro e estrutura de madeira.

Nome:	MARLUS REGINATO FRANCO
CREA PJ:	2488161
ART/RRT:	2620240488096